



Co je nutné zajistit a zkontrolovat při vlastní pokládce EPS a systémových desek podlahového vytápění:

- ❖ Pevné připojení dilatačních pásků k obvodovému zdivu. Samolepící pásy se často odlepují. Zajistit hřebíčky, sponkami, lepicí páskou apod.
- ❖ Uchycení folie dilatačního pásku správnou stranou, první trubkou u zdiva – **důležité !** bez vzniku dutých rohů, pozor na otočení dilatačního pásku spodní stranou nahoru
- ❖ Vodotěsné napojení přechodů systémové desky a EPS bez topné trubky – **důležité !** Nebezpečí podtečení litého potěru pod desky, následné vyplavání systémových desek se všemi důsledky.
- ❖ Oddělení jednotlivých ploch musí být z pevných dilatačních pásků. Pouhé použití dvou samolepících pásků je sice dostatečné pro dilataci, ale nelze zajistit rovné spáry a rovinnost v místě přechodu
- ❖ Dodržení montážních návodů výrobců systémových desek, včetně jejich připevnění k podkladu.
- ❖ Za správnou výšku podkladu ve vztahu ke dveřním otvorům, schodišti, apod. je zodpovědný kladeč podkladní vrstvy. Je nutné dodržet minimální výšku nad tepelnou a kročejovou izolací 40 mm. V případě podlahového topení min.: 35 mm nad trubky. Množství 5 cm a více nad trubky anebo tepelnou izolaci je zbytečné zvýšení nákladů a v případě podlahového topení se musí prohřívat silnější vrstva materiálu
- ❖ Nelze-li dodržet předepsanou minimální tloušťku litého potěru, nebude v oslabených místech uznána záruka na rovinnost a celkovou pevnost potěru jako plovoucí desky. V takovém případě se místa s menší tloušťkou než povoluje norma zapíše do stavebního deníku.
- ❖ Za správné napojení jednotlivých desek bez vysokých přechodů, utěsnění prostupů, vyplnění prohlubní a zajištění stability položených izolačních desek zodpovídá kladeč izolace.
- ❖ Za vodotěsnou oddělovací izolaci, její bezpečné a funkční napojení zodpovídá kladeč izolace.
- ❖ Vzhledem ke způsobu výroby ANHYMENTu, je nutno poctivě proměřit objekt a zodpovědně spočítat množství. Je nutné brát ohled na rovinnost podkladních konstrukcí a tepelných, případně kročejových izolací. Množství objednaného materiálu bude fakturováno dle dodacího listu výrobce. Většinou již nelze zajistit domíchání chybějícího množství. Taktéž zbytkové množství se nákladně recykluje a nelze je odečíst z fakturace.
- ❖ Za objednané množství zodpovídá objednatel. A nese všechny náklady vzniklé nedostatkem nebo naopak přebytkem materiálu.
- ❖ LIPOTOP s.r.o. poskytuje jedno zaměření připravené stavby v ceně dodávky. V případě potřeby je možné domluvit další návštěvy technika individuálně.
- ❖ Za dodržení podmínek příslušných ČSN, technických listů výrobců použitých materiálů, technologických postupů a výslednou kvalitu podloží odpovídá objednatel.

Tento návod je určen pro potřeby zákazníků firmy LIPOTOP, kteří si pokládají tepelné a kročejové izolace svépomocí. Samozřejmě, takto lze postupovat pouze při vědomí možných komplikací a nákladů vzniklých podceněním uvedených a dalších skutečností, které již nelze při příjezdu autodomíhávače s materiálem na stavbu zajistit. Omezený čas zpracování ANHYMENTu neumožňuje dodatečnou opravu vadných součástí podkladu před nalitím. Taktéž doobjednání chybějícího materiálu je vzhledem k dopravní vzdálenosti a vytížení výrobního centra velmi problematické a v mnoha případech v den lití nemožné.